

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5282 /UBND-SGTVT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 8 năm 2019

V/v liên quan đến sửa chữa vỉa hè  
sàn cảnh quan đường Như Nguyệt

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải

Xét nội dung Công văn số 2819/SGTVT-KH ngày 28/6/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc sửa chữa các hư hỏng, sụt lún trên vỉa hè, sàn cảnh quan phía Đông đường Như Nguyệt (*đính kèm*); Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất sửa chữa các hư hỏng, sụt lún trên vỉa hè, sàn cảnh quan phía Đông đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu theo phương án đề xuất của Sở Giao thông Vận tải với quy mô như sau:

- Tháo dỡ vỉa hè kết cấu đá granit với diện tích hư hỏng khoảng 410 m<sup>2</sup>; vệ sinh khe lún, thi công lớp vật liệu chèn khe, trải vải địa kỹ thuật, thay thế tầng lọc ngược, đắp đất sau lưng tường kê và hoàn trả vỉa hè theo kết cấu hiện trạng.

- Kinh phí xây dựng không quá 763.000.000 đồng (*Bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng*) sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019.

2. Giao Sở Giao thông Vận tải căn cứ chủ trương nêu trên, tổ chức thẩm định hồ sơ và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./*Tm*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CVP và các PVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SGTVT *M/7*



**Đặng Việt Dũng**

Số: 2819 /SGTVT-KH  
V/v liên quan đến sửa chữa vỉa hè  
sàn cảnh quan đường Như Nguyệt

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng

Xét các báo cáo đề xuất của Công ty quản lý Cầu đường thành phố Đà Nẵng về việc sửa chữa các hư hỏng, sụt lún trên vỉa hè, sàn cảnh quan phía Đông đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu,

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế các vị trí bị hư hỏng, thực hiện đào kiểm tra khảo sát một số điểm hư hỏng điển hình. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế hiện trường và đánh giá nguyên nhân dẫn đến sụt lún, hư hỏng, Sở Giao thông Vận tải kính báo cáo UBND thành phố như sau:

### 1. Hiện trạng

Vỉa hè phía Đông tuyến đường Như Nguyệt được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn các năm 2010 – 2011. Hiện nay vỉa hè lát đá granit trên tuyến đã xuất hiện một số vị trí hư hỏng, sụt lún đoạn từ trụ chiếu sáng số 70 đến trụ số 78 với chiều dài khoảng 68m, chiều rộng từ 4,0 – 6,0m<sup>1</sup>.

Qua kết quả khảo sát đánh giá, việc hư hỏng vỉa hè chủ yếu do vật liệu chèn khe lún hệ thống kê bê tông sau gần 10 năm khai thác đã bị hư hỏng, dưới tác động thủy triều dẫn đến hiện tượng cát bên trong tường chắn bị rút ra ngoài gây sụt lún, hư hỏng vỉa hè và sàn cảnh quan.

### 2. Đề xuất, kiến nghị

Để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như an toàn cho người dân và du khách đi bộ trên vỉa hè, Sở Giao thông Vận tải kính đề nghị UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương cho phép sửa chữa vỉa hè, sàn cảnh quan đường Như Nguyệt với quy mô như sau:

- Tháo dỡ vỉa hè kết cấu đá granit với diện tích hư hỏng khoảng 410 m<sup>2</sup>.
- Vệ sinh khe lún và thi công lớp vật liệu chèn khe, thay thế tầng lọc ngược.

<sup>1</sup> Qua kiểm tra các hồ sơ liên quan, khối lượng vỉa hè hư hỏng nằm ngoài phạm vi hạng mục sửa chữa vỉa hè đường Như Nguyệt thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC đã triển khai thi công hoàn thành năm 2017.

- Đắp đất sau lưng tường kè và hoàn trả vỉa hè theo kết cấu hiện trạng.
- Kinh phí thực hiện khoảng 763 triệu đồng sử dụng từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2019.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra hiện trường, bản vẽ vị trí và hồ sơ khái toán kinh phí).

Kính trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND Q. Hải Châu;
- Công ty QLCCĐ;
- Phòng QLKCHT;
- Lưu: VT, KH.

